



**ANLEITUNG
INBETRIEBNAHME**

SWISS  MADE

Swegon 

Anleitung Inbetriebnahme

1




Abdeckung entfernen

2



Filter herausziehen

3



Kegelstopfen unter dem Filter
entfernen

4



Schutzfolie Aussenluft- und
Fortluftgitter entfernen

Anleitung Inbetriebnahme

Angaben Luftmengenmessung

Stufe 1	20m ³ pro Auslass/Ansaugung
Stufe 2	30m ³ pro Auslass/Ansaugung
Stufe 3	40m ³ pro Auslass/Ansaugung



Anleitung Inbetriebnahme

Achtung:

Standardmässig sind die Stufen so eingestellt dass diese nach 2h wieder zurück gestellt werden auf Stufe 1. Dadurch blinkende Stufen auf dem 3 Stufenschalter auf Stufe 2 und 3. Mittels Jumper im 3 Stufen Taster kann dies folgender massen eingestellt werden.

Bedieneinheit für Unterputz-Montage, KWL-Steuerung 3-stufig



- Direkt an Ventcontrol anschliessbar
- Schaltreihenfolge: 1...2...3...1 (mit jedem Drücken des Tasters eine Stufe weiter)
- Anzeige der Lüftungsstufe mit Leuchtdioden
- Nachlauf einstellbar: 30 Minuten, 2 Stunden, 8 Stunden, unendlich
- Nach Ablauf der Nachlaufzeit ist Stufe 1 aktiv

Der 3-Stufen Schalter ist für den mehrstufigen Betrieb von Lüftungsanlagen (KWL, Volumenstrom-regler) geeignet.


Mit separat erhältlichem Programmierkabel / Parametriersoftware sind die Ausgangspegel im Bereich 0-10V DC in 0.1V Schritten einstellbar.

Technische Daten

Abmessungen: 88x88x30mm
Betriebsspannung: 12 .. 24V DC
Stromaufnahme: max. 25 mA

Im Sinne der technischen Weiterentwicklung können diese Angaben jederzeit geändert bzw. ergänzt werden. Techn. Änderungen vorbehalten.

Anschlussbild



Tel. +41 842 000 007 | www.swegon.ch | info@swegon.ch

2025-05-23

BERN

Swegon AG
Kernenriedstasse 1
CH-3421 Lyssach

ZÜRICH

Swegon AG
Wiesenstrasse 5
CH-8603 Schwerzenbach

LAUSANNE

Swegon SA
Route de Prilly 23
CH-1023 Crissier

LUGANO

Swegon SA
Via Cantonale 2B
CH-6928 Manno

Feel good **inside**



Swegon 